

## Załącznik nr 7 – OPZ

**Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej, połączenie ulicy Szkolnej z drogą powiatowa nr 4401W.**

### **Zakres robót objęty zamówieniem:**

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowa,
- nawierzchnie bitumiczne,
- nawierzchnie żwirowe,
- pobocza,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- oświetlenie uliczne

### **W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:**

- 1) Opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. nr 220 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. 2017 r. poz. 784). Projekt organizacji ruchu na czas robót winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdów po ich uzgodnieniu.
- 2) Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy.
- 3) Prowadzenia robót przy utrzymanym ruchu pojazdów i pieszych.
- 4) Poinformowania mieszkańców o wystąpieniu uciążliwości.
- 5) Udzielenie gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres zgodny z przedstawioną ofertą , licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę);
- 6) Wykonania na własny koszt obsługi geodezyjnej inwestycji;
- 7) Wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach;
- 8) Przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane;
- 9) Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;
- 10) Przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

- 11) Przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia);
- 12) Dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
- 13) Odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt.
- 14) Uporządkowania całego terenu zajętego w celu prowadzenia robót.
- 15) Uzgodnienia z Zamawiającym każdej zmiany technologii wykonania robót. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
- 16) Przełożenia/opuszczenia głębiej (poniżej konstrukcji drogi) na odcinku do 50mb kabla telefoniczno- internetowego typu: XzTKMZpw, 50x4x0,5 i 35x4x0,5.
- 17) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SWZ: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (przedmiar robót, który pod kątem ilości materiałowej i rzeczowej służy jedynie pomocniczo. Nie stanowi podstawy rozliczenia). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej – w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót) – przesądzają zapisy zawarte w opracowaniu SWZ .